

بسمه تعالی

صور تجلسه کمیسیون عالی معاملات مناقصه عمومی شماره ۷۷۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۲ (نوبت دوم)

۱- موضوع مناقصه :

اجرای عملیات و زیر سازی آسفالت معابر سطح شهر لار

درج در سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) شماره فراخوان : ۲۰۰۳۰۰۵۰۴۲۰۰۰۰۰۰۲

۲- اطلاعات پایه :

مبلغ برآورد اولیه : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳- مقدمه :

پیرو آگهی مناقصه عمومی مندرج در روزنامه میلاد لارستان مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ و ۱۴۰۳/۵/۹ موضوع فوق الاشاره کمیسیون معاملات با حضور اعضاء مورخ در دفتر شهردار تشکیل گردید.

۴- اسامی شرکتها یا اشخاصی که اسناد مناقصه را خریداری نموده اند :

ردیف	نام شرکت	ردیف	نام شرکت
۱	امید راه لارستان	۷	فرا راه لارستان
۲	محسن زبردست	۸	مهدی کریمی
۳	طراحان بتن قرن	۹	آرمان برج جنوب فارس
۴	پادیر سازه دنیز	۱۰	یاوران لوداب
۵	فردیس بافت رهام	۱۱	عمران گستران سرو جوان
۶	هامان قلعه کیان	۱۲	-

۵- اسامی شرکتها یا اشخاصی که انصراف خویش را اعلام نموده اند :

ردیف	نام شرکت	ردیف	نام شرکت
۱	-	۲	-
		۳	-

۶- اسامی شرکتها یا اشخاصی که پیشنهاد قیمت ارائه نموده اند :

ردیف	نام شرکت	ردیف	نام شرکت
۱	امید راه لارستان	۲	-
		۳	-

۷- بازگشایی پاکات الف (ارائه تضمین در مناقصه)

ردیف	شرکت/شخص	شماره فیش/ضمانتنامه	مورخ	بانک	شعبه	مبلغ به ریال	توضیحات
۱	امید راه لارستان	۸۲۰۰۰۱۰۰۰۵۹۴۵۵۸	۱۴۰۳/۵/۹	مسکن	شهر جدید	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

۸- بازگشایی پاکات ب : ارزیابی شرکتها یا اشخاص های حاضر در مناقصه

ردیف	شرکت/شخص	مدارک	توضیحات
۱	امید راه لارستان	اسناد مناقصه - اساسنامه شرکت - گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار - سابقه کار های قبلی - رضایت نامه از عملکرد و...	

۹- شرکتها یا اشخاص های که حائز شرایط لازم جهت بازگشایی پاکت ج نشده اند :

ردیف	نام شرکت / شخص	نتیجه بررسی
۱	امید راه لارستان	به شرح ذیل

۱۰- شرکتهایی/شخص هایی که حائز شرایط لازم جهت بازگشایی پاکت ج گردیده اند:

*پیشنهاد قیمت شرکت/شخص امید راه لارستان

- ۱- در صورت نیاز جمع آوری آسفالت قدیمی و بارگیری و حمل آن تا مکان مورد تایید کارفرما به ازای هر مترمربع ۹۹/۰۰۰ ریال
- ۲- بستر سازی مسیرشامل تسطیح و رگلاژ و آب پاشی و غلطک کاری به ازای هر مترمربع ۹۹/۰۰۰ ریال
- ۳- خاکبرداری مسیر تا عمق ۳۰سانتیمتر به همراه تسطیح و رگلاژ و آب پاشی و غلطک کاری و حمل آن تا مکان مورد تایید کارفرما به ازای هر متر مربع ۲۹۹/۰۰۰ ریال
- ۴- خاکبرداری در لایه های مازاد بر ۳۰سانتیمتر به همراه تسطیح و رگلاژ و آب پاشی و غلطک کاری و حمل آن تا مکان مورد تایید کارفرما به ازای هر متر مکعب ۲۹۹/۰۰۰ ریال
- ۵- مخلوط ریزی در لایه های ۲۵ تا ۳۰سانتیمتر به همراه تسطیح و رگلاژ و کوبش تا رسیدن به تراکم ۱۰۰٪ هر متر مربع ۴۹۹/۰۰۰ ریال
تبصره: در پروژه هایی که مشمول مخلوط ریزی بیش از یک لایه میباشد ضخامت لایه های زیرین میبایست حدودا بین ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد و ضخامت لایه آخر بین ۵ تا ۳۰ سانتی متر باشد.
- ۶- بیس ریزی با ضخامت ۱۰سانتیمتر به همراه تسطیح و رگلاژ و کوبش تا رسیدن به تراکم ۱۰۰٪ هر متر مربع ۴۹۹/۰۰۰ ریال
- ۷- اجرای قیرپاشی باقیر mc2 به صورت تک کت (۲۰۰ تا ۴۰۰گرم درمترمربع) تهیه قیر بر عهده پیمانکار هر متر مربع ۹۹/۰۰۰ ریال
- ۸- اجرای قیر پاشی باقیر mc2 به صورت پریمکت* (۸۰۰تا ۱۰۰۰گرم در متر مربع) تهیه قیر بر عهده پیمانکار به ازای هر متر مربع ۱۴۹/۰۰۰ ریال
- ۹- اجرای آسفالت بیندر ۰-۱۹ مطابق طرح به ضخامت ۶ سانتیمتر متراکم با دستگاه استاندارد(فینیشر و غلطک چرخ لاستیکی) با محاسبه قیر مصرفی از پیمانکار به ازای هر متر مربع ۱/۹۹۰/۰۰۰ ریال
- ۱۰- اجرای آسفالت بیندر ۰-۱۹ مطابق طرح به ضخامت ۴ سانتیمتر متراکم با دستگاه استاندارد (فینیشر و غلطک چرخ لاستیکی) با محاسبه قیر مصرفی ز پیمانکار به ازای هر متر مربع ۱/۴۹۰/۰۰۰ ریال
- ۱۱- اجرای آسفالت رگلاژی جهت تسطیح بستر و تصحیح اعوجاجات موجود در آسفالت قدیم فقط مطابق دستور واحد عمران با ضخامت دو سانتی متر محاسبه قیر مصرفی از پیمانکار به ازای هر متر مربع ۹۹۰/۰۰۰ ریال
- ۱۲- اجرای شیار زنی توسط بیل مکانیکی یا گریدر و شستشوی مسیر و اجرای آسفالت ترمیمی شامل حمل و پخش با مصالح ۰۶ و قیر مصرفی از پیمانکار در آن هر مترمربع ۹۹۰/۰۰۰ ریال
- ۱۳- اجرای آسفالت بیندر ۰-۱۹ مطابق طرح به ضخامت ۶ سانتی متر متراکم با دستگاه استاندارد(فینیشر و غلطک چرخ لاستیکی) با محاسبه قیر تهیه شده توسط کارفرما هر مترمربع ۱/۱۹۰/۰۰۰ ریال
- ۱۴- اجرای آسفالت بیندر ۰-۱۹ مطابق طرح به ضخامت ۴ سانتی متر متراکم با دستگاه استاندارد(فینیشر و غلطک چرخ لاستیکی) با محاسبه قیر تهیه شده توسط کارفرما هر مترمربع ۹۹۰/۰۰۰ ریال

- ۱۵- اجرای آسفالت رگلاژی با قیر تهیه شده توسط کارفرما جهت تسطیح بستر و تصحیح اعوجاجات موجود در آسفالت قدیم مطابق دستور واحد عمران با ضخامت ۲ سانتی متر با محاسبه قیر مصرفی از کارفرما هر مترمربع ۴۹۰/۰۰۰ ریال
- ۱۶- خرید آسفالت توپیکا ۱۲-۰ به صورت تناژی با قیر تهیه شده توسط پیمانکار تحویل در محل اجرا هر تن آسفالت ۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال
- ۱۷- خرید آسفالت توپیکا ۱۲-۰ به صورت تناژی با قیر تهیه شده توسط کارفرما تحویلدر محل اجرا هر تن آسفالت ۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال
- ۱۸- اجرای بستر سازی مسیر شامل تسطیح و رگلاژ و آبیاشی و کوبش هر متر مربع ۹۹/۰۰۰ ریال
- ۱۹- اجرای خاکبرداری در لایه های ۰ تا ۳۰ سانتی متر و تسطیح و رگلاژ و حمل نخاله حاصله هر متر مربع ۲۹۹/۰۰۰ ریال
- ۲۰- اجرای مخلوط ریزی در لایه های ۵ تا ۳۰ سانتی متری به همراه تسطیح و رگلاژ و کوبش و آبدهی و تنظیم شیب عرضی هر متر مربع ۴۹۹/۰۰۰ ریال
- ۲۱- اجرای بیس در لایه ۱۰ سانتی متری به همراه تسطیح و رگلاژ و کوبش و آبدهی و تنظیم شیب عرضی هر متر مربع ۴۹۹/۰۰۰ ریال
- ۲۲- اجرای قیر پاشی با قیر ام سی (پریمکت) به میزان ۱۰۰۰ گرم هر متر مربع ۱/۴۹۰/۰۰۰ ریال
- ۲۳- اجرای قیر پاشی با قیر ام سی (تک کوت) به میزان ۴۰۰ گرم هر متر مربع ۹۹/۰۰۰ ریال
- ۲۴- خرید و پخش آسفالت ۱۲-۰ توپیکا و رگلاژ و تسطیح به ضخامت ۴ سانتی متر مترمترمربع ۱/۴۹۰/۰۰۰ ریال
- ۲۵- اجرای آسفالت کانال حفاری شده (خاکبرداری داخل کانال و غرقاب اولیه و مخلوط ریزی و غرقاب ثانویه و بیس ریزی و کوبش با کمپکتور و قیر پاشی و آسفالت به ضخامت ۴ سانتی متر مترمترمربع) به ازای هر متر مربع ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۲۶- برداشت آسفالت لایه قدیم و حمل آن تا محدوده مورد تایید کارفرما هر متر مربع ۹۹/۰۰۰ ریال
- ۲۷- خاکبرداری مازاد بر ۳۰ سانتی متر با محاسبه هر متر مکعب ۲۹۹/۰۰۰ ریال
- ۲۸- اجرای کاتر بادستگاه هر متر طول ۲۰/۰۰۰ ریال
- ۲۹- اجرای آسفالت دستی به صورت دستمزدی شامل: پخش، کوبش، آسفالت و تنظیم شیب ها به ازای هر متر مربع ۴۹۰/۰۰۰ ریال
- ۳۰- حفاری کانال (خاکبرداری، مخلوط ریزی و غرقاب و بیس ریزی) به ازای هر متر مربع ۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال

۸- نتیجه:

با توجه به قیمت پیشنهادی شرکت کننده در مناقصه، شرکت امید راه لارستان به عنوان برنده مناقصه تعیین گردید.

۹- امضاء اعضای کمیسیون مناقصه:

شهردار لار
اصغر فرودی

نماینده فنی منتخب شورای شهر لار
موسی نظری

مدیر مالی
فرشید فردنیان